15.12.2020 Liite 6.1.1

FORTUMIN YLEISET TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖVAATIMUKSET URAKOITSIJALLE

1 YLEISTÄ 2
2 SOPIMUSSUHDE 2
3 ALIURAKOITSIJAT 3
4 TYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMINEN JA PÄTEVYYDET 3
5 OHJEET JA PEREHDYTYSKOULUTUS 4
6 TOIMIPAIKAN / TYÖMAAN TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT 4
7 URAKOITSIJAN TYÖKALUT, LAITTEET JA VÄLINEET 7
8 YMPÄRISTÖ JA SIISTEYS 7
9 URAKOITSIJOIDEN RAPORTOINTI, TAPAHTUMIEN KÄSITTELY 8
10 URAKOITSIJAN VALVONTAVASTUU 8
11 VAATIMUS TARJOTA KORVAAVAA TYÖTÄ 8
12 URAKOITSIJAN TOIMINNAN SEURANTA, KURINPITOTOIMET 9
13 LIITTYVÄT DOKUMENTIT 9

15.12.2020 Liite 6.1.1

1 YLEISTÄ

Määritelmät:

- "Tilaaja" on Fortum-organisaatio (henkilö), joka hankkii palvelun/toimituksen tai Tilaajan nimeämä edustaja (pääurakoitsija).
- "Urakoitsija" on organisaatio joka toimittaa palvelun/toimituksen.

Urakoitsijan ja kaikkien hänen aliurakoitsijoidensa on toimiessaan tilaajan tiloissa noudatettava kaikkia toimintaan sovellettavia ympäristö-, työterveys ja –turvallisuus- sekä työlainsäädännön vaatimuksia ja muita määräyksiä.

Lisäksi Urakoitsijan ja kaikkien aliurakoitsijoiden tulee noudattaa tilaajan ympäristö- ja turvallisuussääntöjä ja –vaatimuksia, jotka on määritelty tässä ja tätä täydentävissä dokumenteissa.

Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle kaikki tämän vaatimat EHS-johtamiseen ja toimintaan liittyvät tiedot ja suorittaa auditointeja/tarkastuksia, joilla varmennetaan vaatimusten mukainen toiminta. Tilaajalla on oikeus suorittaa vastaavia auditointeja.

Urakoitsijan ja hänen aliurakoitsijoidensa toimenpiteet, joilla vaatimusten toteutuminen varmennetaan, on sisällytetty hankintahintaan

2 SOPIMUSSUHDE

Tilaajalla on sopimus ainoastaan Urakoitsijan kanssa, ja siksi Urakoitsijan tai hänen aliurakoitsijoidensa työntekijöillä ei ole työsuhdetta tilaajaan. Urakoitsija vastaa työntekijöiden osalta kaikista velvoitteista, jotka kuuluvat työnantajalle lakien, määräysten ja sopimusten mukaan.

Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden on sitouduttava soveltamaan työntekijöiden kohdalla paikallista oman alan työehtosopimusta ja varmistettava että työntekijät noudattavat omaa sopimustaan. Tilanteissa, joissa oikeus järjestymisvapauteen ja työehtosopimusneuvotteluihin on lailla rajoitettu, on varmistettava, että työsuhteen määräykset ja ehdot on muutoin sovittu ja niitä sovelletaan.

Urakoitsija on velvollinen, mikäli Tilaaja niin vaatii, toimittamaan selvityksen omien sekä aliurakoitsijoiden työsuhteen ehdoista. Mikäli voidaan epäillä, että Urakoitsija ei ole noudattanut työehtosopimuksen tai lainsäädännön vaatimuksia, Tilaajalla on oikeus pyytää selvitystä ja todisteita.

Yleisen työehtosopimuksen vaatimuksia työajasta, minimipalkasta sekä työterveydestä ja turvallisuudesta sovelletaan myös ulkomaisiin työntekijöihin. Urakoitsijan tulee seurata, että hänen aliurakoitsijansa noudattavat näitä vaatimuksia. Jos Urakoitsija tai hänen aliurakoitsijansa käyttää ulkomaista työvoimaa Tilaajan toimipaikalla, hän on velvollinen antamaan, mikäli Tilaaja niin vaatii, selvityksen henkilön työnteko-oikeudesta/työluvasta.

Jos Urakoitsija tai hänen aliurakoitsijansa ei noudata lakia tai työehtosopimusta, Tilaajalla on oikeus keskeyttää työ ja harkita sopimuksen purkamista, eikä Urakoitsijalla ole oikeutta korvaukseen tai vaateisiin työn suorituksesta.

Urakoitsija ja aliurakoitsijat ovat velvollisia huolehtimaan työntekijöiden työterveyshuollosta tarpeellisine terveystarkastuksineen ja tapaturmavakuutuksineen. Yrityksillä tulee myös olla menettelyt alkoholin ja huumeiden väärinkäytön ehkäisemiseksi.

3 ALIURAKOITSIJAT

Urakoitsijan on vastattava aliurakoitsijoiden työstä sekä lakien, määräysten ja Tilaajan vaatimusten noudattamisesta sekä valvottava työtä tarpeellisessa määrin.

Urakoitsijan käyttämillä aliurakoitsijoilla on oltava sellainen turvallisuuskulttuuri ja –käytännöt, joiden avulla he pystyvät täyttämään sekä tässä että tätä mahdollisesti täydentävissä dokumenteissa esitetyt vaatimukset. Tämän todentamiseksi Urakoitsijan käyttämät aliurakoitsijat on hyväksytettävä Tilaajalla. Sopimusvaiheessa on esitettävä suunnitelma aliurakoitsijoiden käyttämisestä.

Urakoitsijan on toimitettava toimintaan sovellettavat ohjeet ja vaatimukset aliurakoitsijalle ja valvottava heidän suoritustaan.

4 TYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMINEN JA PÄTEVYYDET

Urakoitsijan täytyy käyttää vain sellaisia työntekijöitä ja aliurakoitsijoita, joilla on lain, työtehtävän ja Tilaajan vaatima osaaminen, taidot ja kokemus.

Urakoitsijan tulee esittää Tilaajan hyväksyttäväksi työtä tekevä organisaatio ja sen avainhenkilöt sekä heidän työtä koskevat pätevyytensä ja lupansa.

Kaikilla työntekijöillä tulee olla työnantajansa henkilötunnistekortti, josta löytyy lainsäädännön vaatimat tiedot, ja vähintään valokuva ja yrityksen nimi.

Alla on listattu yleisimpiä töitä, joissa on erityisiä pätevyysvaatimuksia ja jotka usein vaativat myös pätevyystodistuksen. Kyseisissä töissä on lisäksi työnjohdolla oltava vähintään 3 vuoden kokemus vastaavasta työstä. Urakoitsijan on otettava tämä huomioon antaessaan töitä aliurakoitavaksi.

- työt suurjännitelaitteistoissa (> 1 kV)
- työt suljetuissa ja erityisen ahtaissa tiloissa (kuten säiliötyöt)
- työt, joissa on sortumisvaara
- työt, joissa on putoamisvaara
- työt, joissa on hukkumis- tai tukehtumisvaara
- tulityöt
- EX-työt (työt räjähdysvaarallisilla alueilla ja/tai "Ex" merkityillä alueilla)
- vaativat nostotyöt ja henkilönostot
- säteilylle alttiit työt
- vaarallisten kemikaalien käsittely
- asbestityöt

Urakoitsijalla on oltava riittävästi kielitaitoa, jotta kommunikointi Urakoitsijan, aliurakoitsijan sekä Tilaajan organisaatioiden sisällä ja kesken onnistuu. Jos tämä vaatimus ei toteudu, Urakoitsijan tulee hoitaa työn ajaksi tulkki, joka on työn ajan työpaikalla.

Urakoitsijalla tulee olla tarvittava määrä ensiaputaitoisia henkilöitä. Urakoitsijan on varmistettava että työntekijöillä ei ole fyysisiä tai henkisiä rajoitteita tai sairauksia, jotka vaarantavat heidän työkykyään ja työturvallisuuttaan. Työntekijöiden terveystarkastukset tulee olla tehtynä kansallisten vaatimusten mukaisesti.

5 OHJEET JA PEREHDYTYSKOULUTUS

Tilaaja on velvollinen toimittamaan yleiset turvallisuus- ja ympäristöohjeet urakoitsijalle. Urakoitsija on velvollinen toimimaan vastaanottamiensa ohjeiden mukaisesti.

Tilaaja antaa perehdytyskoulutuksen toimipaikan tai työmaan yleisistä käytännöistä kaikille työntekijöille. Koulutus on uusittava sovituin määrävälein. Tilaaja ei korvaa erikseen aikaa, joka kuluu työntekijöiden osallistumiseen perehdytyskoulutukseen. Perehdytyskoulutus on edellytys pääsyyn toimipaikalle tai työmaalle. Perehdytyskoulutuksen suorittaminen varmennetaan allekirjoituksella.

Urakoitsijan on annettava työntekijöilleen koulutusta työhön ja tehtävään liittyvistä menettelyistä sekä kaikista toimintaan sovellettavista ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusmääräyksistä. Urakoitsijan on varmistettava, että myös aliurakoitsijat noudattavat em. määräystä.

6 TOIMIPAIKAN / TYÖMAAN TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT

Tilaajalla on lakisääteinen vastuu turvallisuuden yhteensovittamisesta toimipaikalla/työmaalla.

Urakoitsijan on osallistuttava Tilaajan turvallisuusmenettelyihin, kuten turvallisuuskokouksiin, viikoittaisiin turvallisuustarkastuksiin, havainnointikierroksiin, riskin arviointeihin sekä tapaturmatutkintoihin omalla kustannuksellaan.

Urakoitsijan tulee toimittaa urakan ja sopimuksen mukaisesti työn suunnitteluun liittyvä materiaali Tilaajalle, kuten:

- yksityiskohtaiset työsuunnitelmat
- riskiarviointi ja riskienhallintasuunnitelma
- tieto työssä käytettävistä kemikaaleista
- työsuunnitelmiin, suunnitteluun jne. tulleet muutokset

Urakoitsijalla on vastuu työnsä suunnittelusta, riskien hallinnasta työn osalta, työhön liittyvistä järjestelyistä jne. Fortumin vastuuhenkilöiden tulee varmistaa, että suunnitelmat mahdollistavat hyväksyttävän EHS-tason.

Urakoitsija:

- nimittää turvallisuudesta vastaavan henkilön työmaalle
- varmistaa työn aikana käymällä työmaalla säännöllisesti työn riskitason edellyttämällä taajuudella, että työ tehdään sopimuksen/tilauksen mukaisesti noudattaen työpaikan sääntöjä, ohjeita ja vaatimuksia.

- varmistaa, että työmaalla tehdään tarvittavat tarkastukset ja havaintokierrokset sekä itse että yhdessä Tilaajan kanssa. Havaitut korjaus- ja parannustarpeet tulee toteuttaa.
- huolehtii, että työntekijät tuntevat työn riittävän hyvin ja heillä on kyky tehdä työ
- huolehtii, että vaarat ja niihin varautuminen viestitään huolellisesti työntekijöille ennen työn aloittamista
- vastaa omien työkalujen, laitteiden jne. kunnosta, tarkastuksesta ja hyväksymisestä
- huolehtii siitä, että työ tehdään vaatimusten ja sääntöjen mukaisesti turvallisilla työkaluilla ja -menetelmillä sekä vaadittavia suojaimia käyttäen
- antaa riittävät ohjeet työn tekemiseksi omille ja aliurakoitsijoidensa työntekijöille
- varmistaa, että työ tehdään sopimuksen/tilauksen mukaisesti noudattaen työpaikan sääntöjä, ohjeita ja toimintatapoja

Varoitusmerkkejä, aitauksia sekä kansia ja peitteitä on käytettävä suojaamaan meneillään olevaa työtä, työntekijöitä sekä muita henkilöitä kuten ohikulkijoita. Aukot, kuopat ja kaivannot tulee olla suojattu putoamisvaaralta.

Telineet ja työtasot pitää suunnitella, rakentaa ja huoltaa määräysten mukaisesti ja kunnolla. Kaikki telineet on tarkastettava ennen niiden käyttöönottoa. Tarkastukset on uusittava säännöllisesti ja jokaisen muutoksen jälkeen. Tarkastuksen saa tehdä siihen pätevä henkilö. Telineet tulee varustaa telinekortein

Työntekijöillä on oikeus päästä ainoastaan tiloihin ja työpisteisiin jotka liittyvät heidän työhönsä.

Hätätilanteissa noudatetaan toimipaikan/työmaan menettelyjä tai tarvittaessa sovitaan erikseen menettelyistä Tilaajan kanssa.

Työntekijät eivät saa olla alkoholin, huumeiden tai muiden päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisia. Urakoitsijan on informoitava työntekijöitään nollatoleranssista. Urakoitsijan on myös informoitava työntekijöitä siitä, että Tilaaja voi tehdä puhalluskokeita työmaalla.

6.1 Henkilökohtaiset suojavarusteet

– Seuraavat suojavarusteet ovat pakollisia sekä omalle henkilökunnalle että Urakoitsijoille kaikilla tuotantoalueilla ja rakennustyömailla.
– EU-maissa suojavarustieden tulee olla EU-standardien mukaisia. E:n ulkopuolella voidaan käyttää myös vastaavia paikallisia standardeja.

- leukahihnalla varustettu kypärä. Leukahihnaa on käytettävä rakennustyömaalla ja putoamisvaarallisissa töissä. Kaikkien käytössä olevien kypärien on täytettävä EN ISO 397 (tai vastaavan) teollisuuden suojakypärän standardin vaatimukset.

- suojalasit, jotka täyttävät EN ISO 166 -standardin vaatimukset.
- turvakengät naulaanastumissuojalla ja kovalla varvassuojalla. Kenkien on täytettävä standardin EN ISO 20345, luokan S1P tai S3 vaatimukset.
- paloajatkamattomasta materiaalista valmistettu pitkähihainen ja –lahkeinen työasu, joka täyttä standardin EN ISO 11612 (A1, B1, C1) vaatimukset
- huomiovärinen vaatetus on pakollinen projekti – ja rakennustyömailla sekä myös muissa töissä joiden yhteydessä on runsaasti liikennettä tai pimeässä työskenneltäessä. Vaatetuksen on täytettävä standardin EN ISO 20471 luokan 2 vaatimukset
- Kuulosuojaimia, jotka täyttävät standardin EN ISO 352 vaatimukset on käytettävä kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai kun melu >85 dB.
- Standardin EN ISO 420 mukaiset käsineet. Viiltosuojakäsineitä (standardi EN 388, viiltosuojaustaso 3 (EN ISO Cut C)) on käytettävä aina kun käytetään veitsiä tai muita teräviä työkaluja. Käsinetyyppi sekä käsineiden käyttötapa nimenomaisessa työssä on päätettävä riskiarvion perusteella ennen töihin ryhtymistä.
- korkeamman tason suojamia tai muita suojaimia kuten hengityksen suojainta, putoamissuojaimia (valjaita), sähkötöitä koskevia suojavälineitä (EN ISO 50110-1) jne. on käytettävä työn ja sen riskien vaatimusten mukaan

Henkilökohtaisten suojavarustusten käyttö rakennus- ja projektityömaalla sekä tuotantoalueella koskee myös autonkuljettajia. Työkoneiden kuljettajien on käytettävä edellä mainittuja varusteita kun ovat työkoneen ulkopuolella. Työkoneilla tarkoitetaan esim. säiliöautoja, traktoreita, nostureita.

Puhelimen käyttö ajoneuvossa tai työkoneessa ajon aikana on sallittua vain hands free laitteella. Puhelimen käyttö muuhun kuin puheluihin ei ole sallittua ajon aikana.

Urakoitsijan tulee aina noudattaa Fortumin minimivaatimuksia suojavälineille. Jos on tarve poiketa vaatimuksista, siitä tulee tehdä dokumentoitu riskinarvio Tilaajan hyväksyttäväksi.

6.2 Työlupakäytäntö, korkean riskin työt

Kaikkiin töihin tarvitaan työlupa. Tilaaja huolehtii, että Urakoitsija tuntee vaatimukset.

Jos Urakoitsija on oikeutettu antamaan työluvan omiin töihinsä tai aliurakoitsijansa töihin, Tilaaja antaa riittävän koulutuksen. Paikalliset toteutukset tehdään Tilaajan ohjeita noudattaen.

Seuraavat työt on määritelty korkean riskin töiksi (katso luku 4). Nämä työt vaativat aina kirjallisen työluvan ja riskiarvioinnin. Niitä voi suorittaa vain henkilöt, joilla on niihin pätevyys

Vaativille nostoille on tehtävä erillinen kirjallinen turvallisuussuunnitelma, joka on hyväksytettävä Tilaajalla.

Henkilöitä, jotka osallistuvat Korkealla työskentelyn suunnitteluun ja toteutukseen, on informoitava työn riskeistä ja heidän on osallistuttava "Korkealla työskentelyn"

turvallisuuskoulutukseen, joka sisältää viralliset vaatimukset, tiedon työn organisoinnista, vaadituista suojavarusteista sekä käytännön harjoituksia em. asioissa.

Ennen töiden aloitusta on tarkistettava, että työlle on työlupa ja että työ voidaan toteuttaa turvallisesti, mm. erotukset on asianmukaisesti tehty ja sähkötöissä jännitteettömyys varmistettu.

6.2.1 Tulityöt

- Kun työt suoritetaan kulmahiomakoneella on sallittua käyttää ainoastaan sellaista kulmahiomakonetta, jolla on seuraavat turvallisuusominaisuudet: lisäkahva, turvasuoja, takaiskun estotoiminto, turvakytkin ja uudelleenkäynnistyksen esto
- naamiolliset suojalasit –tämä on silmäsuojauksen minimivaatimus työskenneltäessä kulmahiomakoneella tai millä tahansa muulla työkalulla joka tuottaa kipinöitä hiottaessa, leikattaessa, lastuttaessa tai poraamisessa.
- kasvot peittävää suojain – tulee käyttää ainoastaan yhdessä sivusuojallisten tai naamiollisten suojalasien kanssa.
- Kulmahiomakonetta käytettäessä on aina pidettävä asianmukaisia suojakäsineitä.

6.3 Työmaa- ja toimipaikkakohtaiset vaatimukset

Työmaa- ja toimipaikkakohtaiset lisävaatimukset on kuvattu täydentävissä liitteissä ja paikallisissa ohjeissa.

7 URAKOITSIJAN TYÖKALUT, LAITTEET JA VÄLINEET

Urakoitsijan mukanaan tuomien ja työmaalla käyttämien työkalujen, välineiden ja laitteiden tulee täyttää niille asetetut turvallisuusmääräykset, olla kunnossa ja työhön sopivia. Urakoitsijan on pystyttävä osoittamaan, että määräysten mukaiset tarkastukset ja kalibroinnit on suoritettu. Urakoitsijan laitteet, välineet ja materiaalit on merkittävä niin, että niiden omistaja voidaan helposti ja erehtymättä tunnistaa. Urakoitsijan tulee pitää yllä luetteloa omista laitteistaan ja työkaluistaan. Tilaaja suorittaa tarkastuksia toimittajan työkaluihin, välineisiin ja laitteisiin.

Urakoitsijan käyttämät nostolaitteet ja laitteet, joilla siirretään riippuvaa taakkaa vaakatasossa tulee olla tarkastettuja ja hyväksyttyjä ennen käyttöönottoa riittävän pätevyyden omaavan henkilön toimesta.

8 YMPÄRISTÖ JA SIISTEYS

Urakoitsija vastaa tuottamansa jätteen keräämisestä ja lajittelusta. Urakoitsijan tulee siivota ja puhdistaa työalue päivittäin ja poistaa kaikki jäte. Tulipalon vaaraa aiheuttava tarpeeton palava materiaali on poistettava välittömästi.

Mikäli se on tarpeellista riittävän siisteystason ylläpitämiseksi, Tilaajalla on oikeus määrätä lisätoimenpiteitä, esim. siivouspäiviä. Urakoitsijan tulee osallistua näihin omalla kustannuksellaan.

Urakoitsijan tulee raportoida työmaalla/toimipaikalla käytettävät kemikaalit. Käytettävät kemikaalit tulee hyväksyttää Tilaajalla.

- Tilaajalle tulee toimittaa kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet, ja Tilaajalla on oikeus kieltää sellaisen kemikaalin käyttö, josta voi olla vaaraa ympäristölle tai terveydelle tai se voi aiheuttaa tulipalon vaaran.
- Käyttöturvallisuustiedotteet tulee olla saatavilla käyttöpaikassa ja ne pitää olla koulutettu työntekijöille.
- Käyttöturvallisuustiedotteissa olevia ohjeita tulee noudattaa
- kemikaalien riskit tulee huomioida riskienarvioinneissa.
- Kaikissa kemikaaliastioissa tulee olla tunniste-etiketti.

Urakoitsijan tulee ryhtyä toimenpiteisiin toimipaikalla käytettävistä ja säilytettävistä öljyistä, polttoaineista ja kemikaaleista aiheutuvien onnettomuuksien ja vuotojen estämiseksi.

Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että hänellä on kaikki toimintaansa, kuten räjäytyksiin, räjähteiden ja muiden kemikaalien käsittelyyn tai maahantuontiin sekä vaarallisten aineiden kuljetuksiin, tarvittavat luvat ja että hän on tehnyt tarvittavat ilmoitukset.

9 URAKOITSIJOIDEN RAPORTOINTI, TAPAHTUMIEN KÄSITTELY

Urakoitsijan tulee raportoida Tilaajan edustajalle

- työntekijät ja heidän pätevyytensä
- päivittäinen työvoima mikäli Tilaaja vaatii (työntekijöiden määrä)
- kuukausittaiset työtunnit
- kaikki Tilaajan toimipisteessä tai työmaalla tapahtuvat tapaturmat, tulipalot, äkilliset vuodot **välittömästi** ja läheltä piti -tilanteet niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 24 tunnin sisällä
- riskit ja parannusehdotukset joita havaitaan työn aikana

Tietojen tulee sisältää Urakoitsijan aliurakoitsijat.

Kaikki onnettomuudet ja läheltä piti -tilanteet tulee tutkia. Tutkintojen tulokset tulee raportoida Tilaajan edustajalle. Tutkinta voidaan tehdä myös yhteistyössä Tilaajan kanssa. Urakoitsijan on sitouduttava toteuttamaan sovitut korjaavat toimenpiteet ja raportoimaan toimenpiteiden valmistumisesta Tilaajalle.

10 URAKOITSIJAN VALVONTAVASTUU

Urakoitsijan on valvottava että Urakoitsija ja sen aliurakoitsijat (mukaan lukien vuokratyövoima) noudattavat lakisääteisiä, virallisia ja Tilaajan vaatimuksia sekä työsopimuksia ja työehtosopimuksen työehtoja.

11 VAATIMUS TARJOTA KORVAAVAA TYÖTÄ

Urakoitsijalla on oltava olemassa järjestelmä, jolla työntekijälle voidaan onnettomuuden jälkeen tarjota korvaavaa työtä. Työnantajan, työntekijän sekä lääkintähenkilökunnan on oltava samaa mieltä korvaavan työn soveltuvuudesta.

15.12.2020 Liite 6.1.1

12 URAKOITSIJAN TOIMINNAN SEURANTA, KURINPITOTOIMET

Urakoitsijan toimintaa seurataan sekä työn aikana että sen jälkeen. Suoritusta arvioidaan ja arvioinnilla on vaikutus myöhempiin sopimuksiin. Jos toiminta ei täytä vaatimuksia, tulee sopia korjaavista toimenpiteistä ennen seuraavaa tilausta.

Jokaisella on velvollisuus keskeyttää vaarallinen tai riskialtis työ toimipaikalla/työmaalla.

Sen lisäksi, mitä sopimuksessa on määritelty seuraamuksista, jotka koskevat Toimittajan poikkeamista EHS-vaatimuksista, Tilaajalla on oikeus antaa varoitus tai keskeyttää työ, ottaa yhteys esimieheen ja poistaa henkilö välittömästi työmaalta, jos henkilö toimii vastoin turvallisuusohjeita ja –määräyksiä tai muuten vaarantaa oman tai muiden henkilöiden turvallisuuden. Jos turvallisuusmenettelyjen rikkominen on toistuvaa tai vakavaa, pääsy työmaalle rajoitetaan pysyvästi.

Tilaajalla on aina oikeus tarkistaa henkilö, jos on epäilystä että hän on alkoholin vaikutuksen alainen. Jos puhallustesti antaa tulokseksi > 0,1 $^{0}/_{00,}$ tieto välitetään henkilön työnantajalle ja henkilön työskentelyjaksoa rajoitetaan tai se päätetään. Kieltäytyminen puhallustestistä tulkitaan rajan ylitykseksi. Jos henkilöä epäillään huumeiden tai muiden päihteiden väärinkäytöstä, asia siirretään Urakoitsijalle ja työskentelyjakso katkaistaan kunnes tapaus on selvitetty.

13 LIITTYVÄT DOKUMENTIT

Toimintaohje toimittajalle

Toimittajakysely

Maa/työmaa/toimipaikkakohtainen EHS-aineisto

30.3.2019 Liite 6.3.1

FORTUMIN PAIKALLISET YMPÄRISTÖ- JA TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET URAKOITSIJOILLE SUOMESSA

Tilaajavastuulakiin liittyvät vaatimukset:

Urakoitsijan täytyy toimittaa Tilaajalle seuraavat, enintään 3 kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset

- Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
- Kaupparekisteriote.
- Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.
- Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
- Todistus tapaturmavakuutuksesta
- Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
- Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Tilaajalla on oikeus tarkistaa nämä tiedot 3 kuukauden välein.

Tilaaja suosittelee Urakoitsijaa rekisteröitymään luotettava Kumppani -ohjelmaan Tilaajavastuu.fi-palvelussa yllämainittujen vaatimusten käsittelyn helpottamiseksi ja tehostamiseksi.

Ulkomaalaisen sopimusosapuolen on toimitettava yllä olevia selvityksiä ja todistuksia vastaavat tiedot.

Lakia ei sovelleta, mikäli työn kokonaiskesto on vähemmän kuin 10 päivää tai sopimuksen arvo, ilman arvonlisäveroa, on vähemmän kuin 9000 euroa.

Veronumero rakennustyömailla

Jokaisella, joka työskentelee rakennustyömaalla, tulee olla veronumero ja työntekijät on rekisteröitävä veronumerorekisteriin. Ulkomaalaiset työntekijät saavat suomalaisen henkilötunnuksen sekä veronumeron verotoimistosta. Veronumeron tulee olla esillä henkilötunnistekortissa.

Jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on oltava näkyvillä henkilötunnistekortti, jossa on yhtiön nimi, henkilön veronumero ja valokuva, sekä voimassa oleva työturvallisuuskortti. Lisäksi työmaan päätoteuttajan on ylläpidettävä listaa työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Jokainen Urakoitsija ja aliurakoitsija raportoi työmaan valvojalle ja Tilaajalle

- työntekijöiden nimet, sosiaaliturvatunnuksen tai vaihtoehtoisesti veronumeron ja syntymäajan riippuen raportointitavasta ja
- työnantajan tiedot

Urakoitsijan on varmistettava, että henkilöt ovat rekisteröityjä veronumerorekisteriin, jonka ylläpitää Suomen verohallinto.

Urakoitsijan on oma-aloitteisesti varmistettava, että lait koskien tiedonantovelvollisuutta rakennusteollisuudessa (laki 363/2013, laki 364/2013 sekä Verohallinnon ohje A48/200/2014) ja siihen liittyvät Tilaajan vaatimukset täyttyvät.

Lähetetyt työntekijät

Lähetetyksi työntekijäksi kutsutaan työntekijää

- joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa
- jonka toiseen valtioon sijoittunut työnantaja lähettää työhön Suomeen rajoitetuksi ajaksi.

Urakoitsijan on varmistettava, että se täyttää Lain työntekijöiden lähettämisestä (446/2014) vaatimukset. Lähettävän yrityksen on ennen työn teon aloittamista Suomessa tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle työntekijöiden lähettämisestä. Ilmoitus tehdään verkkolomakkeella. Rakennusalan työssä ilmoitus ja sen mahdollinen täydentäminen on toimitettava myös Tilaajalle ja mahdolliselle pääurakoitsijalle.

Yrityksellä, joka toimittaa lähetettyjä työntekijöitä Suomeen, on oltava nimetty edustaja Suomessa, mikäli yritys lähettää työntekijöitä yli 10 päiväksi (mukaan lasketaan edellisen neljän kuukauden ajanjakso). Edustajalla tulee olla kelpoisuus edustaa lähettävää yritystä tuomioistuimessa sekä vastaanottaa haasteita ja muita viranomaisasiakirjoja. Edustajan tehtävänä on toimia ulkomaalaisen yrityksen edustajana viranomaisten suuntaan ja ylläpitää lain edellyttämiä tietoja lähetetystä työntekijästä sekä hänen työnantajastaan. Tällaisia ovat esim. tiedot työntekijöiden työnteko-oikeudesta, työajoista sekä palkoista. Edustajan tiedot sekä hänelle annetut valtuudet edustaa urakoitsijan lähetettyjä työntekijöitä tulee löytyä kirjallisesti dokumentoituna urakoitsijalta ja Tilaajan tulee saada ko. listaus tätä pyydettäessä.

Työturvallisuuskortti

Jokaisella työntekijällä on oltava voimassaoleva työturvallisuuskortti tai muu Tilaajan hyväksymä turvallisuuspassi. Esimerkiksi seuraavat kortit on hyväksytty:

- Työturvallisuuskorttti (Suomi)
- SSG Entre (Sweden)
- SCC Basic Elements of safety (Netherlands)
- ECITB/CCNSG Safety Passport Scheme (UK)
- SPA Safe Pass (UK)
- CSCS Construction Skills Certification Scheme (UK)
- FAS Safe Pass (Ireland)
- OSHA Outreach Training program (USA)
- Trinno eTyöturvakortti (Suomi)

Tulityökortti

Jokaisella tulitöitä tekevällä työntekijällä on oltava voimassaoleva tulityökortti tai muu Tilaajan hyväksymä todistus. Suomessa hyväksytään pohjoismaiset tulityökortit.